

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOŚWIADCZALNY OŚRODEK MEDIKA POLAND - CENTRUM REHABILITACJI					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.15	ha ha	0.150	
				RAZEM	0.150
2	KNNR 6 d.1 0802-02	Rozebranie nawierzchni z kruszywa mechanicznie z odwiezieniem urobku na odl. 10 km 225.00	m ² m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
3	KNNR 6 d.1 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 30 cm mechanicznie z odwiezieniem urobku na odl. do 10 km do zagospodarowania we własnym zakresie. 117.00	m ² m ²	117.000	
				RAZEM	117.000
4	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych. 14.00	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNNR 1 d.1 0507-01	Humusowanie zieleńców z obsianiem trawą rabatową przy grubości warstwy humusu 10 cm. 500.50	m ² m ²	500.500	
				RAZEM	500.500
2		NAWIERZCHNIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH			
6	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowład. 401.70	m ³ m ³	401.700	
				RAZEM	401.700
7	KNR 2-01 d.2 0217-05	Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi z przemieszczeniem gruntu na nasyp na odl. do 0.5km 365.90	m ³ m ³	365.900	
				RAZEM	365.900
8	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 365.90	m ² m ²	365.900	
				RAZEM	365.900
9	KNNR 6 d.2 0111-02	Podbudowy pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 1.5MPa, warstwa gr.15 cm 1510.00	m ² m ²	1510.000	
				RAZEM	1510.000
10	KNNR 6 d.2 0111-02	Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5 MPa, wytwarzana w betoniarni, warstwa gr.15 cm 1510.00	m ² m ²	1510.000	
				RAZEM	1510.000
11	KNNR 6 d.2 0502-03	Nawierzchnia dróg wewnętrznych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 1510.00	m ² m ²	1510.000	
				RAZEM	1510.000
3		KRAWĘŻNIKI BETONOWE			
12	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 654.00	m m	654.000	
				RAZEM	654.000
13	KNNR 6 d.3 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 60.00	m m	60.000	
				RAZEM	60.000