TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

SIEDLISZCZE ODCINEK I - J

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop +	Nasyp -	Wykop +	Nasyp -		Wykop +	Nasyp -		Wykop +	Nasyp -	Wykop +	Nasyp -
		m^2		m^2		mb	M^3		M^3	M^3		m^3	
0	0.00	1.70											
	6.70	10.80		6.25		6.70	41.90			41.90			
	12.50	9.10		9.95		5.80	57.70			57.70		41.90	
	19.00	10.40		9.75		6.50	63.40			63.40		99.60	
	27.00	16.50		13.45		8.00	107.60			107.60		163.00	
												270.60	
					``RAZEM		**270.60**			**270.60**			

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

SIEDLISZCZE ODCINEK D1 – C – C1

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop +	Nasyp -	Wykop +	Nasyp -		Wykop +	Nasyp -		Wykop +	Nasyp -	Wykop +	Nasyp -
		m^2		m^2		mb	M^3		M^3	M^3		m^3	
0	2.00		3.30										
	10.00		5.00		4.15	6.00		24.90			24.90		
	17.00		6.70		5.85	7.00		41.00			41.00	24.90	
	30.00		3.90		5.30	13.00		68.90			68.90	65.90	
	40.00		1.50		2.70	10.00		27.00			27.00	134.80	
	48.50	0.80	0.70	0.40	1.10	8.50	3.40	9.40	3.40		6.00	161.80	
	54.20	1.00		0.90	0.35``	5.70	5.10	2.00	2.00	3.10		167.80	
					RAZEM		**8.50**	**173.20**	**5.40**	**3.10**		164.79	