

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Nazwa i numer pomieszczenia | | B1.11 Węzeł higieniczno-sanitarny części socjalnej | |
| Powierzchnia | | 3,35 m ² | |
| Wykończenie | Ściany | Malowanie | |
| | | Okładzina | Głazura do sufitu |
| | Podłoga | Terakota | |
| | Sufit | Emulsyjne | |
| | Stolarka | Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi | |
| | Wyk. specjalne | | |
| Instalacje sanitarne | Instalacja oświetleniowa | Ogólna, miejscowa nad umywalką | |
| | Gniazda zwykłe | Bryzgoszczelne wg części rysunkowej | |
| | Gniazda specjalne | | |
| | Instalacja | Światło załączane czujnikiem ruchu | |
| | Instalacja | | |
| Instalacje sanitarne | Wymagana temperatura | 24 °C - grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi | |
| | Wentylacja grawitacyjna | Obowiązuje | |
| | Wentylacja mechaniczna | Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej | |
| | Instalacja wod.-kan. | Umywalka Misa ustępowa Natrysk | |
| | Instalacje specjalne | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|-----------|
| Nazwa i numer pomieszczenia | | B1.12 Szatnia socjalna czysta | |
| Powierzchnia | | 6,90 m ² | |
| Wykończenie | Ściany | Malowanie | Emulsyjne |
| | | Okładzina | |
| | Podłoga | Terakota | |
| | Sufit | Emulsyjne | |
| | Stolarka | Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, z tulejami wentylacyjnymi | |
| | Wyk. specjalne | Szafki ubraniowe z częścią na obuwie | |
| Instalacje elektryczne | Instalacja oświetleniowa | Ogólna | |
| | Gniazda zwykłe | 230 V – wg części rysunkowej | |
| | Gniazda specjalne | | |
| | Instalacja | | |
| Instalacje sanitarne | Wymagana temperatura | 20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi | |
| | Wentylacja grawitacyjna | Obowiązuje | |
| | Wentylacja mechaniczna | Wywiewna 2÷4 wymian/h | |
| | Instalacja wod.-kan. | | |
| | Instalacje specjalne | | |

W szatni będzie przebywało jednocześnie do 5 pracowników zgodnie z planowanym rozkładem harmonogramu czasu pracy.

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Nazwa i numer pomieszczenia | | B1.13 Pomieszczenie socjalne dla pracowników | |
| Powierzchnia | | 15,43 m ² | |
| Wykończenie | Ściany | Malowanie | Emulsyjne |
| | | Okładzina | Glazura wokół blatu |
| | Podłoga | Terakota | |
| | Sufit | Emulsyjne | |
| | Stolarka | Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami | |
| | Wyk. specjalne | | |
| Instalacje elektryczne | Instalacja oświetleniowa | Ogólna | |
| | Gniazda zwykłe | 230 V – wg części rysunkowej | |
| | Gniazda specjalne | Bryzgoszczelne wg części rysunkowej | |
| | Instalacja telefoniczna | wg części rysunkowej | |
| | Instalacja | | |
| Instalacje sanitarne | Wymagana temperatura | 20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi | |
| | Wentylacja grawitacyjna | Obowiązuje | |
| | Wentylacja mechaniczna | | |
| | Instalacja wod.-kan. | Umywalka Zlew | |
| | Instalacje specjalne | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|-----------|
| Nazwa i numer pomieszczenia | | B1.14 Pomieszczenie na wózki - magazynek sprzętowy | |
| Powierzchnia | | 10,21 m ² | |
| Wykończenie | Ściany | Malowanie | Emulsyjne |
| | | Okładzina | |
| | Podłoga | Terakota | |
| | Sufit | Emulsyjne | |
| | Stolarka | Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe | |
| | Wyk. specjalne | | |
| Instalacje elektryczne | Instalacja oświetleniowa | Ogólna | |
| | Gniazda zwykłe | 230 V – wg części rysunkowej | |
| | Gniazda specjalne | | |
| | Instalacja | | |
| Instalacje sanitarne | Wymagana temperatura | 20 °C | |
| | Wentylacja grawitacyjna | Obowiązuje | |
| | Wentylacja mechaniczna | | |
| | Instalacja wod.-kan. | | |
| | Instalacje specjalne | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| Nazwa i numer pomieszczenia | | B1.15 Gabinet doświadczalno-zabiegowy, badań termowizyjnych, masażu, terapii manualnej | |
| Powierzchnia | | 16,46 m ² | |
| Wykończenie | Ściany | Malowanie | Emulsyjne |
| | | Okładzina | Glazura wokół umywalki do 1,6 m |
| | Podłoga | Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm | |
| | Sufit | Emulsyjne | |
| | Stolarka | Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienne: PCV lub drewniana z nawietrznikami | |
| | Wyk. specjalne | | |
| | Instalacje elektryczne | Instalacja oświetleniowa | Ogólna |
| Gniazda zwykłe | | 230 V – wg części rysunkowej | |
| Gniazda specjalne | | | |
| Instalacja telefoniczna | | wg części rysunkowej | |
| Instalacja przywoławcza | | wg części rysunkowej | |
| Instalacja internetowa | | wg części rysunkowej | |
| Instalacja lampy bakteriobójczej | | wg części rysunkowej | |
| Instalacje sanitarne | Wymagana temperatura | 24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi | |
| | Wentylacja grawitacyjna | Obowiązuje | |
| | Wentylacja mechaniczna | | |
| | Instalacja wod.-kan. | Umywalka | |
| | Instalacje specjalne | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| Nazwa i numer pomieszczenia | | B1.16 Gabinet doświadczalno-zabiegowy, badań termowizyjnych, masażu, terapii manualnej | |
| Powierzchnia | | 16,21 m ² | |
| Wykończenie | Ściany | Malowanie | Emulsyjne |
| | | Okładzina | Glazura wokół umywalki do 1,6 m |
| | Podłoga | Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm | |
| | Sufit | Emulsyjne | |
| | Stolarka | Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienne: PCV lub drewniana z nawietrznikami | |
| | Wyk. specjalne | | |
| | Instalacje elektryczne | Instalacja oświetleniowa | Ogólna |
| Gniazda zwykłe | | 230 V – wg części rysunkowej | |
| Gniazda specjalne | | | |
| Instalacja telefoniczna | | wg części rysunkowej | |
| Instalacja przywoławcza | | wg części rysunkowej | |
| Instalacja internetowa | | wg części rysunkowej | |
| Instalacja lampy bakteriobójczej | | wg części rysunkowej | |
| Instalacje sanitarne | Wymagana temperatura | 24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi | |
| | Wentylacja grawitacyjna | Obowiązuje | |
| | Wentylacja mechaniczna | | |
| | Instalacja wod.-kan. | Umywalka - 2 szt. | |
| | Instalacje specjalne | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------|
| Nazwa i numer pomieszczenia | | B1.17 Wiatrolap | |
| Powierzchnia | | 10,27 m ² | |
| Wykończenie | Ściany | Malowanie | Emulsyjne |
| | | Okładzina | |
| | Podłoga | Terakota | |
| | Sufit | Emulsyjne | |
| | Stolarka | Drzwiowa: drzwi wewnętrzne. aluminiowe, dwuskrzydłowe otwierane automatycznie Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe otwierane automatycznie Okienna aluminiowe | |
| | Wyk. specjalne | Mata dezynfekcyjna | |
| Instalacje elektryczne | Instalacja oświetleniowa | Ogólna | |
| | Gniazda zwykłe | 230 V – wg części rysunkowej | |
| | Gniazda specjalne | | |
| | Instalacja oświetlenia awaryjnego | wg części rysunkowej | |
| | Instalacja oświetlenia kierunkowego wewnętrznego | wg części rysunkowej | |
| | Instalacja oświetlenia kierunkowego zewnętrznego | wg części rysunkowej | |
| | Instalacja | | |
| Instalacje sanitarne | Wymagana temperatura | | |
| | Wentylacja grawitacyjna | Obowiązuje | |
| | Wentylacja mechaniczna | | |
| | Instalacja wod.-kan. | | |
| | Instalacje specjalne | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| Nazwa i numer pomieszczenia | | B1.18 Komunikacja - poczekalnia | |
| Powierzchnia | | 115,19 m ² | |
| Wykończenie | Ściany | Malowanie | Emulsyjne |
| | | Okładzina | |
| | Podłoga | Terakota | |
| | Sufit | Emulsyjne | |
| | Stolarka | | |
| | Wyk. specjalne | Odbojnice | |
| Instalacje elektryczne | Instalacja oświetleniowa | Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej | |
| | Gniazda zwykłe | 230 V – wg części rysunkowej | |
| | Gniazda specjalne | | |
| | Instalacja oświetlenia awaryjnego | wg części rysunkowej | |
| | Instalacja oświetlenia kierunkowego | wg części rysunkowej | |
| | Instalacja RTV | wg części rysunkowej | |
| | Instalacja monitoringu | wg części rysunkowej | |
| | Instalacja komunikacji głosowej | wg części rysunkowej | |
| Instalacje sanitarne | Wymagana temperatura | 20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi | |
| | Wentylacja grawitacyjna | Obowiązuje | |
| | Wentylacja mechaniczna | | |
| | Instalacja wod.-kan. | | |
| | Instalacje specjalne | Hydrant p.poz. | |