

Nazwa i numer pomieszczenia		C1.7 Magazynek sprzętowy	
Powierzchnia		8,44 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Malowanie emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe	
	Wyk. specjalne		
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej
Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej	
Gniazda specjalne			
Instalacja telefoniczna		wg części rysunkowej	
Instalacja			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		C1.8 Węzeł higieniczno-sanitarny dla pracowników	
Powierzchnia		3,05 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie sufitu	Emulsyjne
		Okładzina	Głazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi Drzwi wewnętrzne typowe płytowe	
	Wyk. specjalne		
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej
Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej	
Gniazda specjalne			
Instalacja telefoniczna			
Instalacja przywoławcza			
Instalacja internetowa			
Instalacja lampy bakteriobójczej		wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki drabinkowe, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Miska ustępowa Umywalka	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		C1.9 Pomieszczenie porządkowe pod schodami	
Powierzchnia		6,37 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V hermetyczne	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja lamp bakteriobójczych		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Zlewozmywak	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		C1.10 Przebieralnia męska	
Powierzchnia		16,92 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Malowanie emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne	Szafki ubraniowe z częścią na obuwiu	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, hermetyczna - wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V bryzgoszczelne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja elektryczna	4 x 1,5 kW (suszarki)	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Instalacja lampy bakteriobójczej	wg części rysunkowej	
	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Nawiewno - wywiewna 3 wym/h	
	Instalacja wod.-kan.		
Instalacje specjalne			

Nazwa i numer pomieszczenia		C1.11 Węzeł higieniczno-sanitarny męski	
Powierzchnia		21,52 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Malowanie emulsyjne	
	Stolarzka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe PCV, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne	Poręcze ściennie i uchylne dla osób niepełnosprawnych	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, hermetyczna - wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V hermetyczne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja lampy bakteriobójczej	wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Nawiewno-wywiewna 3 wym/h	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalki Misy ustępowe Kratki ściekowe Pochwyty naścienne i uchylne	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		C1.12 Gabinet hydroterapii	
Powierzchnia		37,34 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Malowanie emulsyjne	
	Stolarzka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, hermetyczna - wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	Bryzgoszczelne 230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne	Bryzgoszczelne 400 V – wg części rysunkowej	
	Instalacja elektryczna	12 kW (wszystkie urządzenia)	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Nawiewno-wywiewna 3 wym/h	
	Instalacja wod.-kan.	Wanny do hydroterapii Kratki ściekowe	
	Instalacje specjalne		

Łączny czas pracy jednego pracownika na stanowisku w gabinecie C 1.12 do 3 godzin.

Nazwa i numer pomieszczenia		C1.13 Gabinet doświadczalno-zabiegowy - parafango	
Powierzchnia		15,65 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura
	Podłoga	Terrakota lub wykładzina gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8 cm	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, hermetyczna - wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	Bryzgoszczelne 230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne	Bryzgoszczelne 400 V – wg części rysunkowej	
	Instalacja telefoniczna	wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
	Instalacja lampy bakteriobójczej	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Nawiewno-wywiewna 3 wym/h	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Zlewozmywak	
	Instalacje specjalne		

Łączny czas pracy jednego pracownika na stanowisku w gabinecie C 1.13 wynosi do 3 godzin.

Nazwa i numer pomieszczenia		C 1.14 Gabinet doświadczalno-zabiegowy magnetoterapia – pole magnetyczne niskiej częstotliwości	
Powierzchnia		16,07 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Glazura wokół umywalki do 1,6 m
	Podłoga	Terrakota lub wykładzina gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8 cm	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa - wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna	wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
	Instalacja lampy bakteriobójczej	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka	
	Instalacje specjalne		

Łączny czas pracy jednego pracownika na stanowisku w gabinecie C 1.14 wynosi do 3 godzin.