

Nazwa i numer pomieszczenia		C1.15 Magazynek sprzętowy	
Powierzchnia		9,25 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Malowanie emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe	
	Wyk. specjalne		
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa - wg części rysunkowej
	Gniazda zwykłe	230 V - - wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		C1.16 Komunikacja - poczekalnia	
Powierzchnia		106,82 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka		
	Wyk. specjalne	Odbojnice	
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa - wg części rysunkowej
	Gniazda zwykłe	230 V - wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja monitoringu	wg części rysunkowej	
	Instalacja komunikacji głosowej	wg części rysunkowej	
	Instalacja oświetlenia awaryjnego	wg części rysunkowej	
	Instalacja oświetlenia kierunkowego	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C - grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Grawitacyjna	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne	Hydrant p.poż.	

OPIS TECHNOLOGICZNY POMIESZCZEŃ PIĘTRA SEGMENTU C

Zestawienie powierzchni użytkowej dla pomieszczeń piętra w segmencie C:

C2.1. Pokój łóżkowy	-	21,83 m ²
C2.2. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju C2.1	-	3,09 m ²
C2.3. Komunikacja	-	6,21 m ²
C2.4. Komunikacja - śluza p.poż.	-	8,24 m ²
C2.5. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju C2.6	-	3,27 m ²
C2.6. Pokój łóżkowy	-	21,68 m ²
C2.7. Pokój łóżkowy	-	22,00 m ²
C2.8. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju C2.7	-	3,27 m ²
C2.9. Sala seminaryjna (świetlino-jadalnia)	-	120,08 m ²
C2.10. Kuchenka oddziałowa	-	29,02 m ²
C2.11. Komunikacja wewnętrzna kuchenki oddziałowej	-	4,79 m ²
C2.12. Podręczny magazynek odpadków	-	1,21 m ²
C2.13. Komunikacja pionowa - klatka schodowa	-	12,86 m ²
C2.14. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju C2.15	-	3,67 m ²
C2.15. Pokój administracyjny	-	26,30 m ²
C2.16. Pokój administracyjny	-	28,34 m ²
C2.17. Komunikacja do pokoi administracyjnych C2.15 i C2.16	-	9,37 m ²
C2.18. Pokój administracyjny	-	52,90 m ²
C2.19. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju C2.18	-	4,77 m ²
C2.20. Pokój łóżkowy	-	25,20 m ²
C2.21. Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju C2.20	-	3,09 m ²
C2.22. Węzeł higieniczno-sanitarny ogólnodostępny damski	-	4,49 m ²
C2.23. Komunikacja węzła higieniczno-sanitarnego	-	5,16 m ²
C2.24. Węzeł higieniczno-sanitarny ogólnodostępny męski	-	6,49 m ²
C2.25. Komunikacja	-	45,29 m ²
C2.36. Winda towarowa do transportu cateringu	-	1,61 m ²
Razem powierzchnia użytkowa dla piętra w segmencie C:	-	474,23 m²

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.1 Pokój łóżkowy	
Wykończenie	Powierzchnia	21,83 m ²	
	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienne: PCV lub drewniana z nawietrznikami	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna	wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Instalacja RTV	wg części rysunkowej	
	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
Instalacje specjalne			

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.2 Węzeł higieniczno-sanitarny do pokoju C2.1	
Wykończenie	Powierzchnia	3,09 m ²	
	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna , miejscowa nad umywalką	
	Gniazda zwykłe	230 V Gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
Instalacja			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C– grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Miska ustępowa Natrysk	
	Instalacje specjalne	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych	