

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.3 Komunikacja	
Powierzchnia		6,21 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka		
	Wyk. specjalne	Odbojnice	
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej
Gniazda zwykłe			
Gniazda specjalne			
Instalacja monitoringu		Kontynuacja instalacji z komunikacji B2.7	
Instalacja komunikacji głosowej		Kontynuacja instalacji z komunikacji B2.7	
Instalacja oświetlenia awaryjnego		Kontynuacja instalacji z komunikacji B2.7	
Instalacja oświetlenia kierunkowego		Kontynuacja instalacji z komunikacji B2.7	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.4 Komunikacja - śluza p.poż.	
Powierzchnia		8,24 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwi EI 15 - 2 szt.	
	Wyk. specjalne	Odbojnice	
	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna
Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej	
Gniazda specjalne			
Instalacja monitoringu		wg części rysunkowej	
Instalacja komunikacji głosowej		wg części rysunkowej	
Instalacja oświetlenia awaryjnego		wg części rysunkowej	
Instalacja oświetlenia kierunkowego		wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.5 Węzeł higieniczno-sanitarny do pokoju C2.6	
Powierzchnia		3,27 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Głazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne, typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna , miejscowa nad umywalką	
	Gniazda zwykłe	230 V Gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C– grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Miska ustępowa Natrysk	
	Instalacje specjalne	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych	

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.6 Pokój łóżkowy	
Powierzchnia		21,68 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienne: PCV lub drewniana z nawietrznikami	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna	wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
Instalacja TV	wg części rysunkowej		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.7 Pokój łóżkowy	
Powierzchnia		22,00 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna	wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
	Instalacja TV	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		C2.8 Węzeł higieniczno-sanitarny do pokoju C2.7	
Powierzchnia		3,27 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna , miejscowa nad umywalką	
	Gniazda zwykłe	230 V gniazda bryzgoszczelne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		
	Instalacja przywoławcza	wg części rysunkowej	
Instalacja			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Miska ustępowa Natrysk	
	Instalacje specjalne	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych	