

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>E1.7 Węzeł higieniczno-sanitarny dla pracowników</b>	
Powierzchnia		2,52 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wew typowe płytowe, łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe	230 V bryzgoszczelne	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja uziemiająca	Obowiązuje	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka, Misa ustępowa, Kabina prysznicowa	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>E1.8 Pomieszczenie techniczne służące do mycia i dezynfekcji w szczególności środków transportu (wózków)</b> (z wejściem do pomieszczenia E 2.1 - centrali wentylacyjnej)	
Powierzchnia		27,72 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	
		Okładzina	Glazura
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwi techniczne dwuskrzydłowe 1,5m Okienka: okna PCV lub drewniane z nawietrznikami	
	Wyk. specjalne	Schody techniczne do pomieszczenia wentylatorowi E 2.1	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe	230 V - wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne	400 V - wg części rysunkowej	
	Instalacja uziemiająca	Obowiązująca	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna		
	Wentylacja mechaniczna	Nawiewno-wywiewna 1 wym/h	
	Instalacja wod.-kan.	Przyłącze wod.-kan. - wg części rysunkowej Umywalka Zlew Myjka-dezynfektor	
	Instalacje specjalne		

## OPIS TECHNOLOGICZNY POMIESZCZENIA PIĘTRA SEGMENTU E

### Zestawienie pomieszczeń dla pomieszczenia piętra w segmencie E:

<b>E2.1.</b> Pomieszczenie centrali wentylacyjnej	-	60,95 m <sup>2</sup>
Razem powierzchnia pomieszczeń dla piętra w segmencie E:	-	<b>60,95 m<sup>2</sup></b>

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>E2.1 Pomieszczenie centrali wentylacyjnej</b>	
Powierzchnia		60,95 m <sup>2</sup>	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okladzina	
	Podłoga		PCV
	Sufit		
	Stolarka		
	Wyk. specjalne		Czerpnia powietrza
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna
	Gniazda zwykłe		230 V - wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		400 V - wg części rysunkowej
	Instalacja uziemiająca		wg części rysunkowej
	Instalacja		Czujniki p.poż.
	Instalacja		
Instalacja przywoławcza			
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		wg wymagań producenta urządzeń
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązująca
	Wentylacja mechaniczna		wg części rysunkowej
	Instalacja wod.-kan.		wg części rysunkowej
	Instalacje specjalne		

*mgr inż. Adam Karpiński*

22-375 IZBICA, ul. Lubelska 108  
tel.: (0-84) 618-37-11, (0-605) 061 340

# PROJEKT TECHNOLOGICZNY BASENÓW

DLA

## DOŚWIADCZALNEGO OŚRODKA MEDICA POLNAD - CENTRUM REHABILITACJI

INWESTOR: MEDICA POLNAD  
CENTRUM REHABILITACJI sp. z o.o.

ADRES SIEDZIBY: 22-130 SIEDLISZCZE  
SIEDLISZCZE 23

ADRES INWESTYCJI: 22-130 SIEDLISZCZE  
SIEDLISZCZE 23  
działka nr 563/4

OPRACOWANIE:

Za zgodność  
z oryginałem

2011-12-20

Prezes Zarządu

*Anna Misiurek-Szeklicka*  
Anna Misiurek-Szeklicka

mgr inż. Adam Karpiński  
- upr. proj. nr 478/Lb/2001

mgr Anna Misiurek-Szeklicka

LIPIEC 2009r.

mgr inż. Adam Karpiński

*Karpiński*  
uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid. 478/Lb/2001

*Anna Misiurek-Szeklicka*