

Nazwa i numer pomieszczenia		B1.3 Szatnia ogólnodostępna – miejsce dla osób przychodzących z zewnątrz	
Powierzchnia		13,0 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami	
Wyk. specjalne			
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C– grzejniki drabinkowe, naścienne, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna	Wentylator elektryczny na kanale wentylacji grawitacyjnej	
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		B1.4 Recepcja- punkt rejestracyjno-informacyjny	
Powierzchnia		17,63 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga	Terakota	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwi kontuarowe do lady recepcyjnej	
Wyk. specjalne	Lada recepcyjna Szafy kartotekowe		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa – wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna	Panel centralki telefonicznej	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
	Instalacja przywoławcza	Panel informacyjny instalacji przywoławczej	
Instalacja monitoringu	wg części rysunkowej		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	20 °C	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		B1.5 Gabinet lekarsko - konsultacyjny z aparaturą USG	
Powierzchnia		25,92 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Glazura wokół umywalki do wys. 1,6 m
	Podłoga	Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami	
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna	
	Gniazda zwykłe	230 V – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna	wg części rysunkowej	
	Instalacja internetowa	wg części rysunkowej	
	Instalacja bakteriobójcza	wg części rysunkowej	
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		B1.6 Gabinet pielęgniarsko-zabiegowy	
Powierzchnia		17,19 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Glazura wokół zlewu i umywalki do wys. 1,6m Fartuch z glazury pomiędzy szafkami
	Podłoga	Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm	
	Sufit	Emulsyjne	
	Stolarka	Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, 2 szt. , jedno całe, drugie przeszklone	
	Wyk. specjalne	Luksfery na ścianach gabinetu B 1.5 i i punktu przyjęć na pobyt całodobowy lub dzienny B 1.7	
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa	Ogólna, miejscowa wg części rysunkowej	
	Gniazda zwykłe	230 V podwójne – wg części rysunkowej	
	Gniazda specjalne	Bryzgoszczelne przy zlewie	
	Instalacja		
	Instalacja bakteriobójcza	wg części rysunkowej	
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura	24 °C - grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi	
	Wentylacja grawitacyjna	Obowiązuje	
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.	Umywalka Zlew jednokomorowy	
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		B1.7 Oddział przyjęć – punkt przyjęć do oddziału szpitalnego	
Powierzchnia		27,65 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Glazura wokół umywalki do wys 1,6 m
	Podłoga		Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm
	Sufit		Emulsyjne
	Stolarka		Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna
	Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		wg części rysunkowej
	Instalacja bakterioobójcza		wg części rysunkowej
	Instalacja internetowa		wg części rysunkowej
	Instalacja przywoławcza		wg części rysunkowej
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		Umywalka
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		B1.8 Gabinet lekarski z aparaturą do prób wysiłkowych i EKG	
Powierzchnia		19,92 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Glazura wokół umywalki do wys. 1,6 m
	Podłoga		Gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, np. linoleum (PCV) z rulonu szczelnie spawane, wykładane na ścianę na wys. 8cm
	Stolarka		Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe Okienna: PCV lub drewniana z nawietrznikami
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna
	Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja telefoniczna		wg części rysunkowej
	Instalacja internetowa		wg części rysunkowej
	Instalacja bakterioobójcza		wg części rysunkowej
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		24 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		Umywalka
	Instalacje specjalne		

Nazwa i numer pomieszczenia		B1.9 Szatnia socjalna brudna	
Powierzchnia		6,96 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga		Terakota
	Sufit		Emulsyjne
	Stolarka		Drzwiowa: drzwi wewnętrzne typowe płytowe, z tulejami wentylacyjnymi
	Wyk. specjalne		Szafki ubraniowe z częścią na obuwie
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna
	Gniazda zwykłe		230 V – wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		20 °C – grzejniki gładkie, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		Wywiewna 2÷4 wymian/h

W szatni będzie przebywało jednocześnie do 5 pracowników zgodnie z planowanym rozkładem harmonogramu czasu pracy.

Nazwa i numer pomieszczenia		B1.10 Komunikacja w części socjalnej	
Powierzchnia		5,49 m ²	
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	
	Podłoga		Terakota
	Sufit		Emulsyjne
	Stolarka		
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna
	Gniazda zwykłe		
	Gniazda specjalne		
	Instalacja oświetlenia kierunkowego		wg części rysunkowej
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		20 °C
	Wentylacja grawitacyjna		Obowiązuje
	Wentylacja mechaniczna		
	Instalacja wod.-kan.		
	Instalacje specjalne		